



VIDES DIZAINA OBJEKTA "IEEJAS VĀRTI" TEHNISKAIS RISINĀJUMS

M 1:25

VIRSSKATS



GRIEZUMS A-A



VIDES OBJEKTA VIZUALIZĀCIJAS



ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR AUTORU.

PIEZĪMES

- Lapu skatīt kopā ar Ģenerālplānu (GP-01).
- Vides dizaina objekta piesaistes plānu un ieseguma risinājumu skat. TS-01.
- Vides dizaina objekta māksliniecisko veidolu izstrādājis mākslinieks Ivars Drulle.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Neveikt mērījumus uz izdrukātā materiāla, lasīt rasējumos dotos izmērus.
- Vides dizaina objekta augstums - 2800 mm.
- Metāla konstrukcijas pirms montāžas apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem.
- Metāla un koka daļām, kuras tiek tonētas, izgatavot materiālu paraugus un saskaņot ar projekta autoru un ainavu arhitektu pirms produktu pasūtīšanas.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī izbūves un uzstādīšanas gaitā nepieciešamos papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar projekta autoru un ainavu arhitektu.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Būvdarbu veicējs, saņemot projektu, pārliecinās par detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildus detalizētāku rasējumu izstrādi vai pats tos nav izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī izbūves un uzstādīšanas gaitā, autoruzraudzības kārtā, saskaņojot ar ainavu arhitektu, projekta autoru un pasūtītāju pirms konkrētā mezgla izbūves.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (PAMATU PLĀTNEI)

Marka N.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Masa	
			(kg)	(m³)
1	Betons	Pamatu plātne C ²⁵ / ₃₀		6m³
2	Stiegra	12mm	330 kg	
3	Stiegra	D-16mm	100 kg	
4	Pabetonējums	B7,5 h-100mm		1,5m³

PROJEKTA AUTORU/ ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA „FIBERGLASS” ADRESE: Jomas iela 1, Carnikava, Rīgas raj. LV-2163			
SADARBĪBĀ AR: SIA “REALPINA” ADRESE: Rīga, Cēsu iela 3-9 LV-1012, Latvija			
PASŪTĪTĀJS: SAULKRASTU NOVADA DOME Raīga iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160		LĪGUMA NR: Nr.5.2/Li 174 (13.04.2016)	
OBJEKTS: PROTOTIPS - DABAS DIZAINA PARKS "BALTĀ KĀPA - SAULKRASTI" Rīgas iela 9A, Saulkrasti, Saulkrastu novads			
RASĒJUMA NOSAUKUMS: DES DIZAINA OBJEKTA "IEEJAS VĀRTI" TEHNISKAIS RISINĀJUMS			
DATUMS: 06.06.2016.		MĒROGS: 1:25	
SADAĻA: BK	MARKA: BK-01	LAPAS NR:	LAPU SK.:
PROJEKTA VADĪTĀJS: Arhitekts: ARNIS KLEINBERGS			
IZSTRĀDĀJA: Ainavu arhitekts: HELĒNA GŪTMANE Ainavu arhitekts: EVITA ALLE			
FAILA NR/ FILE			