



VIDES DIZAINA OBJEKTA "NETROKŠŅO" TEHNISKAIS RISINĀJUMS

M 1:25

PRETSKATS



VIRSSKATS




PAMATU BLOKA KOMPLEKTS

(PAMATU BLOKS - 1)

M 1:10

PRETSKATS




PAMATU BLOKA KOMPLEKTS


(PAMATU BLOKS - 2)

M 1:10

PRETSKATS




GRIEZUMS A-A



DETAĻA 3


SĒDVIRSMAS BALSTA STIPRINĀJUMA VIETA PIE BETONA PAMATU BLOKA




DETAĻA 4 - ATKRITUMU URNA

PRETSKATS


SĀNSKATS



VIRSSKATS




DETAĻA 1



DETAĻA 2

M 1:10



PIEZĪMES

- Lapu skatīt kopā ar Ģenerāļplānu (GP-01).
- Vides dizaina objekta piesaistes plānu un ieseguma risinājumu skat. TS-01.
- Vides dizaina objekta māksliniecisko veidolu izstrādājis mākslinieks Ivars Drulle.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Neveikt mērījumus uz izdrukātā materiāla, lasīt rasējumus dotos izmērus.
- Vides dizaina objekta skulptūras augstums - 1300 mm.
- Metāla konstrukcijas pirms montāžas apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem.
- Metāla un koka daļām, kuras tiek tonētas, izgatavot materiālu paraugus un saskaņot ar projekta autoru un ainavu arhitektu pirms produktu pasūtīšanas.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī izbūves un uzstādīšanas gaitā nepieciešamos papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar projekta autoru un ainavu arhitektu.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Būvdarbu veicējs, saņemot projektu, pārliecinās par detalizētāku rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildus detalizētāku rasējumu izstrādi vai pats tos nav izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī izbūves un uzstādīšanas gaitā, autoruzraudzības kārtā, saskaņojot ar ainavu arhitektu, projekta autoru un pasūtītāju pirms konkrētā mezgla izbūves.

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR AUTORU.

VIDES OBJEKTA VIZUALIZĀCIJAS



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (PAMATU BLOKA KOMPLEKTS)

Marka N.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Masa		Piezīmes
			(gab)	(m³)	
1	Polimērbetona sēdvirsmas balsts, tonis- pelēks (20mm)	Sēdvirsmas balsts- 450x446x390(h)mm	2		
2	Polimērbetona sēdvirsmas balsts, tonis- pelēks (20mm)	Sēdvirsmas balsts- 450x600x390(h)mm	1		
3	Cinkota skrūve	M - 10	12		
4	Cinkota tērauda flancis	400x250x8mm	3		
5	Stiegra	d - 10mm	12		1 pamatu blokam - 2.gab.
6	Betona pamatu bloks	500x300x400(h)mm	3	0,18m³	1 pamatu blokam - 0.06m³
7	Individuāli izgatavojamas skrūves, iestrādātas polimērbetona masā	M8	4		
8	Polimērbetona atkritumu urna	600x450x390(h)mm, b-20mm	1		
9	Cinkots skārda spainis	b-0,6mm	1		

PROJEKTA AUTORU/ ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA „FIBERGLASS”

ADRESE:

Jomas iela 1, Camikava, Rīgas raj. LV-2163

SADARBĪBĀ AR:

SIA “REALPINA”

ADRESE:

Rīga, Cēsu iela 3-9 LV-1012, Latvija

PASŪTĪTĀJS:

SAULKRASTU NOVADA DOME

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

LĪGUMA NR:

Nr.5.2/Li 174 (13.04.2016)

OBJEKTS:

PROTOTIPS - DABAS DIZAINA PARKS "BALTĀ KĀPA - SAULKRASTI"

Rīgas iela 9A, Saulkrasti, Saulkrastu novads

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

VIDES DIZAINA OBJEKTA "NETROKŠŅO" TEHNISKAIS RISINĀJUMS

DATUMS:

06.06.2016.

SADAĻA:

BK

MARKA:

BK-03

LAPAS NR:

LAPU SK.:

PROJEKTA VADĪTĀJS:

Arhitekts: ARNIS KLEINBERGS

IZSTRĀDĀJA:

Ainavu arhitekts: HELENA GÜTMANE

Ainavu arhitekts: EVITA ALLE

FAILA NR/ FILE